

Приложение
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования город Вязники
Вязниковского района
от 22.07.2025 № 338

ПРОЕКТ

**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ВЯЗНИКИ
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА**

РЕШЕНИЕ

№ _____

О внесении изменений в раздел 14 «Производство земляных и строительных работ, восстановление элементов благоустройства после их завершения» Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования «Город Вязники», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 25.07.2017 № 61

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования город Вязники, рассмотрев протокол и заключение комиссии по публичным слушаниям от _____, Совет народных депутатов муниципального образования город Вязники Вязниковского района р е ш и л :

1. Внести в раздел 14 «Производство земляных и строительных работ, восстановление элементов благоустройства после их завершения» Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования «Город Вязники», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 25.07.2017 № 61, изменения, изложив его в следующей редакции:

«14. Производство земляных и строительных работ, восстановление элементов благоустройства после их завершения

«14.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить только при наличии разрешения на осуществление земляных работ (далее — разрешение), выданного уполномоченными лицами администрации Вязниковского района.

Аварийные работы необходимо начинать владельцам инженерных сетей после уведомления администрации Вязниковского района с последующим оформлением разрешения.

В случае необходимости аварийных работ в выходные или праздничные дни, а также в нерабочее время администрации, проведение таких работ осуществляется незамедлительно с последующим оформлением разрешения следующим рабочим днем.

14.2. На период проведения земляных работ место работ (дорога, тротуар, газон) ограждается.

Ограждение должно быть металлическим, иметь стальной сетчатый экран и выполнено в едином конструктивно-дизайнерском решении. Высота ограждения должна быть не менее 2 метров, с просветом от поверхности земли до нижней части секции не более 15 см для возможного ограничения доступа посторонних лиц.

14.2.1. Ограждение мест производства дорожных работ следует осуществлять на всех дорогах и улицах независимо от их категории и ведомственной принадлежности.

14.3. Производство работ по прокладке (ремонту) сетей инженерно-технического обеспечения.

14.3.1. При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи располагаются в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

14.3.2. При прокладывании сетей инженерно-технического обеспечения раскопку траншей производить от ствола дерева с диаметром до 15 см на расстоянии не менее 2 м, с диаметром ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников — на расстоянии не менее 1 метра.

14.3.3. Проведение земляных работ вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при необходимости укрепляются).

14.3.4. Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее 1,5 м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы.

14.3.5. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин и

механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия.

14.4. Восстановление покрытия после осуществления земляных работ.

14.4.1. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено производителем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения земляных работ).

Допускается выполнение работ по восстановлению поврежденного покрытия при проведении земляных работ на основании договора со специализированной организацией.

14.4.2. До окончания срока действия разрешения производитель работ обязан убрать излишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.

14.4.3. После окончания проведения земляных работ производитель работ (или специализированная организация) обязаны начать работы по восстановлению дорожных покрытий:

14.4.3.1. В местах поперечных и продольных разрывов проезжей части улиц - в течение суток.

14.4.3.2. В местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов — в течение 3-х суток.

14.4.4. При производстве работ по прокладке (ремонту) сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7 м, восстановление покрытия выполняется на ширину 3 м от края траншеи в каждую сторону по всей длине разрытия.

14.4.5. При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5 м от края траншеи в каждую сторону.

14.4.6. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта сетей инженерно-технического обеспечения выполняется на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением существовавшего бортового камня.

14.4.7. При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1 м асфальтобетонное покрытие восстанавливается на ширину 1,5 м по всей длине разрытия.

14.4.8. При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. вокруг деревьев необходимо оставлять свободное пространство размером не менее 2х2 м с установкой бортового камня вокруг приствольной лунки.

14.4.9. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеленение производится на том же участке земли, причем количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены, либо на другом участке земли, но в том же населенном пункте (микрорайоне).

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штаб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.

На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями.

14.9. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными погодными условиями и температурным режимом производитель работ обязан:

- провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства земляных работ;

- поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления элементов благоустройства.

14.10. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные элементы благоустройства должны быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, убран строительный мусор и сопутствующие элементы благоустройства, демонтированные в ходе работ, произведена планировка грунта) и сданы по акту в срок, определенный в соответствии с разрешением.

Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустройства территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено после окончания зимнего периода, но не позднее 1 июня.

14.11. Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по благоустройству территории, нарушенной в результате производства работ.

14.12. Завершенные работы по благоустройству предъявлять уполномоченному лицу администрации Вязниковского района.»

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования,
Председатель Совета народных депутатов

С.В. Поботкин